

สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เส้นทางสาย สายคึกฤทธิ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้าน โศกสลด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 เจ้าของงาน -
 แบบเลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	353,490.39	1.3607	480,994.38	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		480,994.38	
(ตัวอักษร)		ค่าก่อสร้าง		480,994.38	
		(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบลบาทสามสิบแปดสตางค์)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 467.89 บาท/เมตร
 (สี่ร้อยหกสิบลบาทแปดสิบลบาทเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุวิทย์ เฟื่องเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายองอาจ กำแพงทองคำ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายมณฑิธร อ่ำพูล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านโคกตุลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการก่อสร้างพร้อมกัน กว้าง 4.00 ม. ยาว 257.00 ม. พร้อมทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่ถมสูงกว่า 1.028 ตร.ม.

ตั้งเดิมถึงไหล่ทางสองข้างละ 0.00-0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรก่อนและหลังตัดเงินโครงการ ตามแบบ ท.1-01 (ตามแบบ อบต. บ้านไร่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโคกตุลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาโดย คกก.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ไม่มีชื่อหนังสือเลขที่ B7 35.00-35.99 บาท/ลิตร) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วยXfk	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานการคบลยี่พซขทางคิม	ตร.ม.	1,028.00	1.79	1,840.12	1.3607	2.44	2,503.85	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	51.40	428.35	22,017.19	1.3607	582.86	29,958.79	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,028.00	306.87	315,462.36	1.3607	417.56	429,249.63	
	3.2 งานผิวไหล่ทางชนิดลูกรัง (2 ด้าน)	ลบ.ม.	25.70	551.39	14,170.72	1.3607	750.28	19,282.10	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง(งานถนน คสล.)				353,490.393	1.3607		480,994.38	
	รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้าง							480,994.38	

353,490.393
1.3607

- 1 ผดรวมต่างนต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพิ่มมีองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายองอาจ กำแพงทองคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ อ่ำพุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง