

สรุปผลกำหนดราคากลางราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  
 เส้นทางสาย สายปูบ้น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุค ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
 เจ้าของงาน -  
 แบบเลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	178,778.32	1.3607	243,263.66	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		243,263.66	
		ค่าก่อสร้าง		243,263.66	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 138.22 บาท/เมตร

(หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เฟ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมณเฑียร อ่ำพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)สิบเอก.....ประธานกรรมการ

(เอนก ดาด้วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

แบบกำหนดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายปูบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการถอดบัญชีทางเดิม (งานถางป่าเขตถนนลาดหน้า) กว้าง 5.50 ม. ยาว 320.00 ม. โดยช่วงที่ 1 ระยะ 0.00-165.00 ม. ไม่มีการยกระดับ โดยปรับระดับตัดพื้นที่ทางเดิม

กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. ช่วงที่ 2 ระยะ 165.00-320.00 ม. ทำการลงดินถมบ่อกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. และลงดินปรับระดับพื้นถนนพร้อมยกกระดานดินฐานถนนดิน

กว้าง 5.50 ม. ยาว 155.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.75 ม. เกรดเฉลี่ยบดอัดแน่น และลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ลงลูกรังผิวจราจรไม่น้อยกว่า

1.280 ตร.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยอัดแน่น (ตามแบบ อบต.บ้านไร่ ยึดแบบ ท.242) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและหลังดำเนินการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาโดย คกก.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษ B7 35.00-35.99 บาท/ลิตร) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วยXfk	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าเขตถนนลาดหน้า	ตร.ม.	1,760.00	5.77	10,155.20	1.3607	7.85	13,818.18	
2	งานดินถมพร้อมยกระดับ	ลบ.ม.	680.00	116.17	78,995.60	1.3607	158.07	107,489.31	
3	งานดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเฉลี่ยอัดแน่น	ลบ.ม.	192.00	466.81	89,627.52	1.3607	635.19	121,956.17	
<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง(งานถนน คสล.)</b>								<b>243,263.66</b>	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>					<b>178,778.320</b>	<b>1.3607</b>		<b>243,263.66</b>	

178,778.320
1.3607

- ผลรวมต่างงานก่อนก่อสร้างทาง
- ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เจริญเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ อัมพุก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(เอก คำสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่