

สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ปร.5

ประเภทงาน ช่อมแซมถนนดินลูกรัง
 เส้นทางสาย สาย C-157
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 แบบเลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,034.91	1.3607	496,703.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			496,703.00	
	ค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			496,703.00	
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง (ตัวเลข)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 98.85 บาท/เมตร
 (เก้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุวิทย์ เริงเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมคิด ปานบัว)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมณเฑียร อ่ำพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สาย C-157 หมู่ที่ 4 บ้านดงขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนดินผิวจราจรลูกรัง (งานชุดต่อทางป) กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 2,010.00 ม. และทำการยกระดับถนนทางพื้นฐานกว้าง 5.50 ม. ผิวดิน 4.00 ม. สูง 0.75 ม. ยาว 30.00 ม. และทำการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 2,010.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 5.025 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและหลังดำเนินการ ตามแบบ อบต.บ้านไร่กำหนด ยึดแบบ ท.242

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านดงขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ รายการที่

90 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วยXfk	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดต่อทางป(เกรดเกลี่ยพื้นดินเดิม)	ตร.ม.	5,025.00	1.79	8,994.75	1.3607	2.44	12,239.16	
2	งานดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	ค.บ.ม.	753.75	466.81	351,858.04	1.3607	635.19	478,773.23	
3	งานดินถมเสริมยกระดับ	ค.บ.ม.	36.00	116.17	4,182.12	1.3607	158.07	5,690.61	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				365,034.908	1.3607		496,703.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							496,703.00	

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน

1 ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

365,034.908
1.3607

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ เพิ่มเมืองนนท์)

(นางสาวตมทิศ ปานบัว)

(นายอมเชียร อ่ำพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง