แบบ ปปช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง สายรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นดินเดิมพร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลูกรังเรียบร้อย (หรือมีพื้นที่ลงผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านไร่ กำหนด ยึดแบบ ท.๒๔๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายมณเฑียร อ่ำพูล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๓ นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง

เส้นทางสาย สายรุ่งอรุณ

สถานที่ก่อสร้าง . หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

แบบเลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	141,988.08	1.3624	193,444.56	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		193,444.56	
		คิดเป็นเงินประมาณ		193,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 61.86 บาท/เมตร

(หกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมณเฑียร อ่ำพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ

(สมพงษ์ ปัทมะรีย์)

ปลัด อบต.บ้านไร่

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรังสายรุ่งอรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการเกลี่ยบดอัดพื้นดินเดิมพร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลูกรังเรียบร้อย

(หรือมีพื้นที่ลงผิวจราจรดินลูกรังไม่น้อยว่า 3,120 ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านไร่กำหนด ยึดแบบ ท.242

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 29.00-29.99 บาท/ลิตร) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคากลาง
1	งานเกรดเกลี่ยบดอัดปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม	3,120.00	1.72	5,366.40	1.3624	2.34	7,311.18
2	งานลงดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด	ลบ.ม.	312.00	437.89	136,621.68	1.3624	596.58	186,133.38
	รามค่าวัสดุ + ค่าแรง				141,988.080	1.3624		**193,444.56**
	ปรับราคา	**หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**						**193,000.00**

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	141,988.080
2 ค่า Facter Fงานก่อสร้างทาง	1.3624

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมณเฑียร อ่ำพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ
(สมพงษ์ ปัทมะรีย์)
ปลัด อบต.บ้านไร่

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร)

ใช้โครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายรุ่งอรุณ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง (ราคาวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2561)

1. งานลูกรังรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	50.00	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุด-ขน)	31.77	บาท
ค่าขนส่ง 50 กม.	173.77	บาท
รวม	255.54	บาท
ส่วนยุบตัว 255.54x1.50	383.31	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บด-ทับ)	54.58	บาท
ค่าใช้จ่ายรวมต้นทุน	437.89	บาท
ค่างานต้นทุน	437.89	บาท

2. งานปรับพื้นทางเดิม

งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	1.72	บาท