

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง สายเสวนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแก่นปาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑๑๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นดินเดิมพร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลูกรังเรียบร้อย (หรือมีพื้นที่ลงผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านไร่ กำหนด ยึดแบบ
ท.๒๔๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะริย์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายมณฑิธร อำพูล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๓ นายสุวิทย์ เฟ็งเมืองนนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรังสายเสวนา หมู่ที่ 10 บ้านซอนอ้าปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการเกลี่ยบดอัดพื้นดินเดิมพร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลูกรังเรียบร้อยละ (หรือมีพื้นที่ลงผิวจราจรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านไร่กำหนด ยึดแบบ ท.242

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านซอนอ้าปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ รายการที่ ประมาณราคาโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (น้ำมันเชื้อเพลิงราคา 29.00-29.99 บาท/ลิตร) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคากลาง	
1	งานเกรดเกลี่ยบดอัดปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม	1,800.00	1.72	3,096.00	1.3624	2.34	4,217.99	
2	งานลงดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด	ลบ.ม.	180.00	437.89	78,820.20	1.3624	596.58	107,384.64	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				81,916.200	1.3624		111,602.63	
	ปรับราคา	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน							111,600.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

81,916.200
1.3624

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเจียร อ้าทูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ

(สมพงษ์ ปัทมธีร์)
ปลัด อบต.บ้านไร่

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร)

ใช้โครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายเสนา หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก (ราคาวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2561)

1. งานลูกรังรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	50.00 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)	31.77 บาท
ค่าขนส่ง 50 กม.	173.77 บาท
รวม	255.54 บาท
ส่วนยุบตัว 255.54x1.50	383.31 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บด-ทับ)	54.58 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมต้นทุน	437.89 บาท
ค่างานต้นทุน	437.89 บาท

2. งานปรับพื้นทางเดิม

งานถางป่าขุดคอ(ขนาดเบา)	1.72 บาท
-------------------------	----------