แบบ ปปช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่ เพื่อใช้เป็นที่ประชุม หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑๗๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีพร้อมทาสีฝ้า ปิดเชิงชายและใส่กันนกกระจอก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและหลังดำเนินการ(ตามแบบ อบต.บ้านไร่ กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายมณเฑียร อ่ำพูล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๓ นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่เพื่อใช้เป็นที่ประชุม

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานและออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	**136,217.00**	1.3074	178,090.11	
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันหักผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,090.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**178,000.00**	

(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมณเฑียร อ่ำพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ
(สมพงษ์ ปัทมะรีย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่เพื่อใช้เป็นที่ประชุม

รายละเอียดโครงการ โดยติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีพร้อมทาสีฝ้า ปิดเชิงชายและใส่กันนกกระจอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 **ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงหลังคา								
1.1	เชิงชายไม้เทียมสีครีม กว้าง 20.00 ซม. หนา 1.6 ซม. ยาว 4.00 ม.	71.00	ม.	75.00	5,325.00	45.00	3,195.00	8,520.00	
1.2	ไม้เทียมปิดบอนกระเบื้องลอนคู่กันนกระจอกสีรองพื้น กว้าง 15 ซม.	71.00	ม.	30.00	2,130.00	45.00	3,195.00	5,325.00	
	หนา 0.80 ซม. ยาว 3.00 ม.								
1.3	สกรูยึดเชิงชายและยึดปิดมอบกันนกกระจอกลอนคู่	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม (1)				**8,455.00**		**6,390.00**	**14,845.00**	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสีโครงคร่าวเหล็ก	284.00	ตร.ม.	292.00	82,928.00	105.00	29,820.00	112,748.00	
	อาบสังกะสี								
2.2	มอบไม้เทียม กว้าง 5 ซม. หนา 0.80 ซม. ยาว 3 ม.	81.00	ม.	16.00	1,296.00	38.00	3,078.00	4,374.00	
	รวม (2)				**84,224.00**		**32,898.00**	**117,122.00**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมณเฑียร อ่ำพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ
(สมพงษ์ ปัทมะรีย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่เพื่อใช้เป็นที่ประชุม

รายละเอียดโครงการ โดยติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีพร้อมทาสีฟ้า ปิดเชิงชายและใส่กันนกกระจอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 **ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ย้ายโคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	10.00	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	1,500.00	1,500.00	
3.2	กล่องปลั๊กเต้าเสียบ 3 ช่องชนิดยึดผนัง	5.00	ชุด	100.00	500.00	150.00	750.00	1,250.00	
3.3	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวม (3)				**2,000.00**		**2,250.00**	**4,250.00**	
	รวม(1)+(2)+(3)				**94,679.00**		**41,538.00**	**136,217.00**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมณเฑียร อ่ำพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ
(สมพงษ์ ปัทมะรีย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่